MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS			
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA		SEINFRA	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO GONÇALVES LAMAS		DATA: 05/07/24	FOLHA 01/01
LOCAL: RUA CORONEL ANTÔNIO GONÇALVES LAMAS, S/N, CENTRO, SILVEIRÂNIA	FORMA DE EXECUÇÃO:	BDI SEM DESONERAÇÃO	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: MINAS GERAIS, REGIÃO LESTE, AGOSTO DE 2023.	( ) DIRETA (x) INDIRETA	BDI=24,90%	1,2490
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS			ISS 2%

CALÇAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA FRANCISCA XAVIER CABRINI ALVES FERREIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI	PREÇO UNIT. (R$) COM BDI	PREÇO TOTAL
1		SUBLEITO					
1.1	RO-41082	Regularização do sub-leito (proctor intermediário)	248,86	M²	R$ 1,26	R$ 1,57	R$ 390,71
1.2	RO-43113	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	37,33	M³	R$ 22,62	R$ 28,25	R$ 1.054,57
						Subtotal Item 1	R$ 1.445,28
2		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (RUA E CANTEIRO)					
2.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16 ,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	56,66	M	R$ 59,78	R$ 74,67	R$ 4.230,80
						Subtotal Item 2	R$ 4.230,80
3		SARJETA					
3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	118,91	M	R$ 41,87	R$ 52,30	R$ 6.218,99
						Subtotal Item 3	R$ 6.218,99
4		CALÇAMENTO					
4.1	ED-50417	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	411,54	M²	R$ 64,88	R$ 81,04	R$ 33.351,20
						Subtotal Item 4	R$ 33.351,20
5		PAISAGISMO					
5.1	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	198,42	M²	R$ 30,66	R$ 38,29	R$ 7.597,50
5.2	ED-50439	FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	4,00	UNIDADE	R$ 104,47	R$ 130,48	R$ 521,92
5.3	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	4,00	UNIDADE	R$ 14,65	R$ 18,30	R$ 73,20
5.4	ED-50446	FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	3,00	UNIDADE	R$ 3,89	R$ 4,86	R$ 14,58
5.5	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	3,00	UNIDADE	R$ 11,00	R$ 13,74	R$ 41,22
						Subtotal Item 5	R$ 8.248,42
6		ACESSIBILIDADE					
6.1	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	1	UNIDADE	R$ 420,01	R$ 524,59	R$ 524,59
6.2	ED-50940	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	3,40	M	R$ 475,94	R$ 594,45	R$ 2.021,13
						Subtotal Item 7	R$ 2.545,72
						TOTAL	R$ 56.040,42

OBSERVAÇÃO: Não se trata de nova obra, pois esse convênio teve todo o processo de aprovação na SEINFRA, licitação e ordem de serviço no ano de 2016, sua paralisação ocorreu devido a falta de pagamento da segunda parcela, que ocorreu em 20 de junho 2024, sendo necessário somente a atualização da planilha orçamentária do restante dos serviços a serem executados.

ASSINATURA DO ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL
ÁLVARO ANTÔNIO GATTO
CREA MG 38926/D

Silveirânia, 05 de julho de 2024.