CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Silveirânia	Calçamento em Ruas do Município

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	10-24 (N DES.)	Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG	Silveirânia / MG	19,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Calçamento em Ruas do Município de Silveirânia/MG									**777.274,11**	
1.			**CALÇAMENTO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA/MG**					**-**	**777.274,11**	
1.1.			**Administração local**					**-**	**13.560,96**	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	118,01	BDI 1	141,26	13.560,96	RA
1.2.			**Canteiro de obra**					**-**	**3.003,51**	
1.2.1.	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/ HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	3,00	836,40	BDI 1	1.001,17	3.003,51	RA
1.3.			**Serviços Preliminares**					**-**	**1.689,93**	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	490,21	BDI 1	586,78	1.689,93	RA
1.4.			**Calçamento**					**-**	**675.720,41**	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.869,87	82,17	BDI 1	98,36	675.720,41	RA
1.5.			**Construção de Sarjeta e Grelhas para Boca de Lobo**					**-**	**83.299,30**	
1.5.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.817,44	34,88	BDI 1	41,75	75.878,12	RA
1.5.2.	SINAPI-I	43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	13,00	476,91	BDI 1	570,86	7.421,18	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Silveirânia / MG
Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024
Data

POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673
Assinado de forma digital por POLYANA CAMPOS DE FREITAS LAMAS:08846814673
Dados: 2024.12.03 16:36:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Engª Polyana Campos de Freitas Lamas
CREA/CAU: 252104/D-MG
ART/RRT: MG20243537964