COMPOSIÇÕES

FRAGA MARQUES
Soluções em Engenharia

Propietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA/MG
CNPJ: 17.744.558/0001-84

Objeto (resumo)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA ARLINDO SOARES DE ALMEIDA

Base de Preço
SINAPI MG - 04/2026, SETOP MG LESTE - 01/2026, ANP 2026

Local da Obra (local / bairro / Município)	Forma de Execução	ISS	BDI 1	BDI 2
LOCAL: RUA ARLINDO SOARES DE ALMEIDA - SILVEIRÂNIA/MG	**( ) Direta (x) Indireta**	**2%**	**27,07%**	**21,10%**

Código	Referência	Discriminação	Unid.	Coef.	Custo/Unit. S/BDI (R$)	PREÇO TOTAL
CPU-001	**COMPOSIÇÃO**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**			**R$ 16.374,78**
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50000	9.720,10	R$ 4.860,05
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50000	23.029,46	R$ 11.514,73
CPU-002	**COMPOSIÇÃO**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SICOR-MG ED-31952**	**UN**			**R$ 2.123,78**
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,88889	78,27	R$ 382,65
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,88889	308,98	R$ 1.510,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,77778	23,58	R$ 230,56
CPU-003	**COMPOSIÇÃO**	**EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024**	**M2**			**R$ 8,06**
91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00468	74,36	R$ 0,35
89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00468	60,86	R$ 0,29
89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00164	157,05	R$ 0,26
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00560	23,58	R$ 0,13
83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00091	299,17	R$ 0,27
ANP-01	ANP	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	-	1,20000	5,60	R$ 6,72
5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00396	4,97	R$ 0,02
5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00164	9,89	R$ 0,02
CPU-004	**COMPOSIÇÃO**	**EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024**	**M2**			**R$ 2,56**
91486	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00485	74,36	R$ 0,36
89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00485	60,86	R$ 0,30
89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00164	157,05	R$ 0,26
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00527	23,58	R$ 0,12
83362	SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00042	299,17	R$ 0,13
ANP-27	ANP	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	-	0,50000	2,70	R$ 1,35
5841	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00364	4,97	R$ 0,02
5839	SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00164	9,89	R$ 0,02

Data
quarta-feira, 20 de maio de 2026

Prefeitura Municipal de Silveirania/MG

JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699 Assinado de forma digital por JULIO CESAR GOMES GROSSI:00389263699 Dados: 2026.05.21 07:47:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRÂNIA
PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico Fiscalização/Prefeitura:

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657 Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657 Dados: 2026.05.20 08:51:07 -03'00'

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
CREA RJ 2014140455/D